BETON C25/30 WODOSZCZELNOŚĆ W8 - FUNDAMENTY
BETON C25/30 - SŁUPY,TRZPIENIE, STROP
OTULINA a=3,5cm - FUNDAMENTY
OTULINA a=5,0cm - SŁUPY,TRZPIENIE, STROP
STAL A-IIIN (B-500SP)
STAL KONSTRUKCYJNA S235
STRZEMIONA Ø6 A-I

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ BUDYNKU: "D"

STROP NAD PARTEREM
-FILIGRAN; O GRUBOŚCI 24CM, I PROJEKTOWANEJ NOŚNOŚCI PONAD CIĘŻAR WŁASNY (OBCIĄŻENIA CHARAKTERYSTYCZNE):
QDOP1= 3,0 KN/M2
QDOP2= 7,0 KN/M2 (POD POMIESZCZENIEM WENTYLATOROWNI)

ŚCIANY KONSTRUKCYJNE :
-FUNDAMENTOWE
BLOCZKI BETONOWE KL.15MPa NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ M10, WZMACNIANE TRZPIENIAMI ŻELBETOWYMI, ZWIEŃCZONE WIEŃCEM W POZIOMIE POSADZKI
-NADZIEMNE
BLOCZKI WAPIENNO-PIASKOWE KLASY 15MPa NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ M10 (SILKA E24 ORAZ SILKA E18)
NADPROŻA PREFABRYKOWANE:
-L19 zgodnie z opisem na rzucie

±0,00= 146,99m n.p.m.

UWAGI:
- DOKŁADNY ROZKŁAD ŚCIAN DZIAŁOWYCH ROZPATRYWAĆ ZGODNIE Z PROJ. ARCHITEKTURY

BLOCZKI WAPIENNO-PIASKOWE KLASY 15MPa NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ M10

ELEMENTY ŻELBETOWE, BETON C25/30 ZBROJONY STALĄ A-IIIN

ZASTRZEŻENIA PRAWNE
BIURO PROJEKTOWE NIE ODPOWIADA ZA WYKORZYSTANIE NIEOSTATECZNYCH I NIEPEŁNYCH WERSJI PROJEKTU.
WSZYSTKIE RYSUNKI POWINNY BYĆ ROZPATRYWANE RAZEM Z ODPOWIEDNIMI OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.
JAKO CAŁOŚĆ PROJEKTU NALEŻY ROZUMIEĆ OPRACOWANIA PROJEKTOWE W FORMIE RYSUNKOWEJ I DOKUMENTACJĘ OPISOWĄ.

NIEISTOTNE ODSTĄPIENIE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO LUB INNYCH WARUNKÓW POZWOLENIA NA BUDOWĘ NIE WYMAGA UZYSKANIA DECYZJI O ZMIANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ /ZGODNIE Z ART. 36A UST. 5 PRAWA BUDOWLANEGO/

UWAGI:
1. WSZYSTKIE WYMIARY KONTROLOWAĆ NA BUDOWIE
2. INSTALACJE WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH, INSTALACYJNYCH

Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym.

Zamawiający
Powiat Brzeski z siedzibą w Brzegu przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg

Adres budowy Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg	Branża Konstrukcja
Stadium PROJEKT BUDOWLANY	Rys. Nr. PB_K_03
Rysunek RZUT DACHU	Data 28/07/2017r.
	Skala 1:100
	Arkusz/m.kw. -

Projektant	mgr inż. Mariusz Chmielewski	34/91/Pw	
Opracował	mgr inż. M. Zywert		
Sprawdzający	mgr inż. Roman Sell	44/87/Pw	

SPÓŁKA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO SADOWSKI, SADOWSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Podlaska 13, 60-623 Poznań
Telefon 04861/ 8484190
Fax. 04861/ 8484123
E-Mail: spa@spa-sadowski.pl
Internet: http://www.spa-sadowski.pl

Strona