

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Sala dydaktyczna pracowni analizy żywności w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu  
ADRES INWESTYCJI : 49-300 Brzeg, ul.Słowiańska 18  
INWESTOR : Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu  
ADRES INWESTORA : 49-300 Brzeg ul.Słowiańska 18  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jarosław Kucharski  
DATA OPRACOWANIA : 07.05.2018 10:33:52

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
07.05.2018 10:33:52

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Element 1</b>			
1	KNR 401	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.1	0348-0300	[2,04]	m <sup>2</sup>	2,040	
				RAZEM	2,040
2	KNR 202	Wykonanie podkładu z płyt OSB gr. 10mm	m <sup>2</sup>		
d.1	0410-0100	[52,39+11,91]	m <sup>2</sup>	64,300	
				RAZEM	64,300
3	KNRw 202	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
d.1	1022-0100	[1,8]	m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	1,800
4	KNRw 202	Ościeżnice drewniane zwykłe	m <sup>2</sup>		
d.1	1026-0100	[1,8]	m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	1,800
5	KNR AT12	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02; System NIDA	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-0600	Ściana 150A100	m <sup>2</sup>	21,450	
		[6,6*3,25]		RAZEM	21,450
6	KNNR 2	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych	m <sup>2</sup>		
d.1	1402-0500	[6,6*3,25*2]	m <sup>2</sup>	42,900	
				RAZEM	42,900
7	KNNR 2	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie z gruntowaniem (krotność 1.5)	m <sup>2</sup>		
d.1	1401-0500	[8,67*3,25+6,6*3,25*3+6,6*3,25+1,98*3,25+15,41+3,88]	m <sup>2</sup>	139,703	
				RAZEM	139,703
8	KNRw 202	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m <sup>2</sup>		
d.1	1123-0200	[52,39+11,91]	m <sup>2</sup>	64,300	
				RAZEM	64,300
9	KNR 202	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu zgrzewane	m		
d.1	1113-0700	[33,42]	m	33,420	
				RAZEM	33,420
10		Nawietrzaki okienne	szt.		
d.1		24,0000	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
11		Obudowa stolarska instalacji wod.-kan. przy stołach	szt.		
d.1		1,0000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 401	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
d.1	0313-0400	[2,5]	m	2,500	
				RAZEM	2,500