

1. ściana zewnętrzna
2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
3. płyta termoizolacyjna ze styropianu (albo wełny mineralnej) grub. 15 cm
4. warstwa zbrojąca
- zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopioną siatką z włókna szklanego
5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego:
silikonowa :
- podkład tynkarski
- tynk silikonowy

1. ściana zewnętrzna (strefa cokołowa)
2. izolacja przeciwwilgociowa(dyspersja wodna, bez rozpuszczalników
3. płyta termoizolacyjna ze styropianu o podwyższonej odporności na wilgoć i korozję biologiczną o gęstości min. FS 30 (np. 15 cm) lub polistyrenu ekstrudowanego
4. warstwa zbrojąca - zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopioną siatką z włókna szklanego. Po zamocowaniu łączników (kołkowaniu) należy przykryć talerzyki dodatkową siatką o wym. 20 x 20 cm
5. wykładzina cokołu - tynk mozaikowy wg kolorystyki (w poziomie piwnic folia kubełkowa)

CHODNIK
KOSTKA BETONOWA PŁUKANA - 8 CM
PODSYPKA CEM-PIASKOWA (1:4) - 3CM
PODBUDOWA Z KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 15 CM

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

MP projekt
Dąbrówka 13 A, 42-110 Popów
NIP 574-167-89-56
IDS 240318331

	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POWIATU BRZESKIEGO Z WYKORZYSTANIEM OZE
ADRES INWESTYCJI	SALA GIMNASTYCZNA II LO W BRZEGU BRZEG, UL. 1 MAJA 7 (DZ. NR 78/70 OBR. POŁUDNIE, JEDN. EWID. BRZEG)
INWESTOR	POWIAT BRZESKI UL. ROBOTNICZA 20, 49-300 BRZEG
TREŚĆ RYS.	DETAL IZOLACJI ŚCIANY FUNDAMNETOWEJ

IMIĘ I NAZWISKO		NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Beata Struzik	ZPN-VIII-7342/59/98	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Małgorzata Gołąbek	UAN-VIII-7342/154/92	
ETAP/BRANŻA PW ARCHITEKTURA	DATA 06.2018	SKALA 1:5	NR RYS. D3